



Regione Calabria



COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI:

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI "L. CADELLA" IN
LOC. CUTURA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPO A

COMMITTENTE : COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

TAVOLA : DISTINTA FERRI PILASTRI

PROGETTISTA e D.L.

Ing. Enzo Spinelli

R.U.P.

Geom. Mario De Marco

TAVOLA

EG 4.5

DATA: Novembre 2018

DISTINTE FERRI PILASTRI CALCESTR. C25/30 ACCIAIO B450C

PIL. 1	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=129 Ø8/12 L=86	PIL. 4	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=130 Ø8/12 L=85	PIL. 7	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=123 Ø8/12 L=92	PIL. 10	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=131 Ø8/12 L=84	PIL. 13	L=325 L.FER=366 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 40'25 LTOT=142 Ø8/12 L=66 Ø8/15 L=157 Ø8/12 L=102	PIL. 17	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'45 LTOT=152 Ø8/12 L=100 Ø8/15 L=160 Ø8/12 L=85	PIL. 20	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=119 Ø8/12 L=86	PIL. 23	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=128 Ø8/12 L=87
PIL. 2	L=325 L.FER=356 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 55'25 LTOT=173 Ø8/8 L=50 Ø8/12 L=60 Ø8/15 L=131 Ø8/12 L=84	PIL. 5	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=122 Ø8/12 L=93	PIL. 8	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=131 Ø8/12 L=84	PIL. 11 15	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=120 Ø8/12 L=95	PIL. 14	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=123 Ø8/12 L=92	PIL. 18	L=325 L.FER=356 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 45'25 LTOT=152 Ø8/12 L=100 Ø8/15 L=133 Ø8/12 L=92	PIL. 21	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=135 Ø8/12 L=80	PIL. 24	L=325 L.FER=356 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 55'25 LTOT=173 Ø8/7 L=50 Ø8/12 L=60 Ø8/15 L=130 Ø8/12 L=85
PIL. 3	L=325 L.FER=356 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 55'25 LTOT=173 Ø8/10 L=50 Ø8/12 L=60 Ø8/15 L=129 Ø8/12 L=86	PIL. 6	L=325 L.FER=356 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 55'25 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=123 Ø8/12 L=92	PIL. 9	L=325 L.FER=356 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 55'25 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=123 Ø8/12 L=92	PIL. 12	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=119 Ø8/12 L=96	PIL. 16	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/10 L=50 Ø8/12 L=60 Ø8/15 L=130 Ø8/12 L=95	PIL. 19	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=121 Ø8/12 L=94	PIL. 22	L=325 L.FER=356 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 45'25 LTOT=152 Ø8/12 L=100 Ø8/15 L=146 Ø8/12 L=79	PIL. 25	L=325 L.FER=351 SPIGOLI 4Ø16 STAFFE: 25'55 LTOT=173 Ø8/12 L=110 Ø8/15 L=123 Ø8/12 L=92